

神龙山组团骨架道路建设工程——神龙西路 路缘石询价采购报价表

报价单位（盖章）：

报价人及联系电话：

报价日期：2022年 月 日

序号	名称	规格型号	质量及其他要求	暂定 采购数量	单位	控制单价	报价单价 (元)	合计 (元)	备注
1	芝麻灰花岗 岩机切面路 缘石	300*150*350mm	1. 符合国家和行业技术规范 要求、环境保护相关标准及 本项目施工图设计文件要求 2. 执行国家或四川省或广安 市现行的质量检测 and 验收规 范。 3. 路缘石应符合《天然花岗 石建筑板材》GB/T 18601- 2009的规定。 4. 路缘石应质量合格，无缺 棱缺角、无色斑、无裂纹、 无明显坑窝、表面平整、色 泽均匀，表现尺寸在允泽正 负误差范围内。 5. 圆弧段采用大小头，直线 段采用标准尺寸。	197.82	米	83.66			1. 倒角2cm。 2. 盲道口 600*150*350/300mm、 600*150*300/250mm、 600*150*250/200mm变 截面需要加工处理，具 体做法详见附件图纸。 3. 其中300*150*350mm 采用大小头处理（外侧 长度30cm，内侧长度 29cm）。
		600*150*200mm		7.56	米	58.65			
		600*150*350/300mm		15.12	米	97.36			
		600*150*300/250mm		15.12	米	93.09			
		600*150*250/200mm		15.12	米	76.10			
		900*150*200mm		11.34	米	54.15			
		900*150*350mm		801.99	米	85.41			
2	大小头 加工费	/		500	刀	15.00			

暂定总价：¥ _____ 元（大写：_____）

备注：1. 上述报价为不含增值税到场价，包含但不限于材料费（主材费、辅材费）、加工费（大小头加工费除外）、管理费、运输费、材料损耗费、装卸费、堆码费、材料所需的各种出厂检测费、利润、保险费、税费（不含增值税）、资金占用费及各类风险等一切费用。

2. 需要说明的其他事项：_____

3. 参与询价人员签字：_____